



PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018
PROPOSTA COMERCIAL

Denominação da Proponente: EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
Endereço: Rua Hipólito Campos, 441 – Santiago – RS – CEP 97.700-000
Fone: Fax: (55) 3251-1229
CNPJ nº: 08.427.697/0001-93

Objeto: Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para adequação ao PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) das Escolas e Creches do município:

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1	0			CRECHE DENTE DE LEITE - RUA VILSON JOSE VIELMO - BAIRRO MANDARINO						
Meta	1.			ABRIGO GAS						5.092,86
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	110,72	300,05
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	63,96	30	83,15	146,34
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	37,84	435,92
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,20	678,07	30	881,49	2.820,77
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	6,32	11,81	30	15,35	97,01

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
E-mail: extinchama2009@hotmail.com

130

Serviço	1.7.	SINAPI	92690	DEMÃOS. AF_06/2014	M	15,00	33,37	30	43,38	650,70
Serviço	1.8.	SINAPI-I	11749	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						726,28
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,40	6,49	30	8,44	70,90
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	40,67	30	52,87	26,44
Serviço	2.3.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,36	126,02	30	163,83	550,47
Serviço	2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,72	11,81	30	15,35	103,15
Serviço	2.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,72	1,75	30	2,28	15,32
Meta	3.			PORTAS FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26 MARCO PERFIL METALICO 30X30 FECHADURA ALAVANCA - DIMENSÕES CONFORME PLANTA - COLOCADAS COMPLETA.						9.000,45
Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	11,34	484,00	30	629,20	7.135,13
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	34,02	23,84	30	30,99	1.054,28
Serviço	3.3.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	34,02	18,34	30	23,84	811,04
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						872,78
Serviço	4.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	17,00	39,49	30	51,34	872,78
TOTAL CRECHE DENTE DE LEITE EM R\$										15.732,37

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unida de	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2										
CRECHE TREM DA ALEGRIA - RUA HEITOR LARA DE CARVALHO- VILA NOVA										
Meta	1.			ABRIGO GAS						5.090,86
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	110,72	300,05
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	63,93	30	83,11	146,27
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	37,84	435,92
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,20	678,07	30	881,49	2.820,77
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,32	11,51	30	14,96	94,55
Serviço	1.7.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	33,37	30	43,38	650,70
Serviço	1.8.	SINAPI	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						189,47
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,12	6,49	30	8,44	127,61
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,17	40,67	30	52,87	61,86
Meta	3.			PORTA FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26, NARCO PERFIL METÁLICO 30X30, FECHADURA ALAVANCA DIMENSÕES CONFORME PLANTA-COLOCADAS COMPLETA						17.557,77

Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	22,89	484,00	30	629,20	14.402,39
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	68,67	23,84	30	30,99	2.128,08
Serviço	3.3.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	68,67	11,51	30	14,96	1.027,30
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						1.026,80
Serviço	4.1.	SINAPI -I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	20,00	39,49	30	51,34	1.026,80
TOTAL CRECHE TREM DA ALEGRIA EM RS										23.864,37

EXTINCHAMA EXTINTORES FR 287 LTDA
 Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
 Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
 E-mail: extinchama2009@hotmail.com

135



Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unida de	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 3	0			CRECHE OLGA MERY - RUA 15 DE NOVEMBRO - BAIRRO JOAO XXIII						
Meta	1.			ABRIGO GAS						
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	85,17	230,81
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	63,96	30	83,15	146,34
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	29,11	335,35
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,44	678,07	30	678,07	976,42
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,32	11,81	30	15,35	97,01
Serviço	1.7.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	33,37	30	43,38	433,80
Serviço	1.8.	SINAPI -I	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI -I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						752,10
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	6,49	30	8,44	56,72
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	40,67	30	52,87	26,44
Serviço	2.3.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	M2	3,36	126,02	30	163,83	550,47

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
 Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
 Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
 E-mail: extinchama2009@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]

				MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014						
Serviço	2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,72	11,81	30	15,35	103,15
Serviço	2.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,72	1,75	30	2,28	15,32
Meta	3.			PORTAS FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26 MARCO PERFIL METALICO 30X30 FECHADURA ALAVANCA - DIMENSÕES CONFORME PLANTA - COLOCADAS COMPLETA.						8.000,40
Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	10,08	484,00	30	629,20	6.342,34
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	30,24	23,84	30	30,99	937,14
Serviço	3.3.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	30,24	18,34	30	23,84	720,92
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						872,78
Serviço	4.1.	SINAPI -I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	17,00	39,49	30	51,34	872,78
TOTAL CRECHE OLGA MERY EM R\$										12.487,08



Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 4	0			RUA JOÃO DE DEUS						
Meta	1.			ABRIGO GAS						
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	110,72	300,05
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	16,98 163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	93,93	30	83,11	146,27
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	37,84	435,92
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,44	678,07	30	881,49	1.269,35
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,32	11,51	30	14,96	94,55
Serviço	1.7.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	33,37	30	43,38	650,70
Serviço	1.8.	SINAPI-I	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						80,61
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	6,49	30	8,44	42,54
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,72	40,67	30	52,87	38,07
Meta	3.			PORTA FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26, NARCO PERFIL METÁLICO 30X30, FECHADURA ALAVANCA DIMENSÕES						7.468,62



CONFORME PLANTA-COLOCADAS COMPLETA										
Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	9,87	484,00	30	629,20	6.210,20
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	29,61	23,84	30	30,99	917,61
Serviço	3.3.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	29,61	11,51	30	11,51	340,81
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						1.591,54
Serviço	4.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	31,00	39,49	30	51,34	1.591,54
TOTAL CRECHE PIMENTINHA EM RS										12.679,68

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
 Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
 Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
 E-mail: extinchama2009@hotmail.com

132


Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unida de	Quantida de	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 5	0			ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO - RUA DALTRO FILHO						
Meta	1.			ABRIGO GAS						3.538,91
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	110,72	300,05
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	63,93	30	83,11	146,27
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	37,84	435,92
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,44	678,07	30	881,49	1.269,35
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,32	11,51	30	14,96	94,55
Serviço	1.7.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	33,37	30	43,38	650,70
Serviço	1.8.	SINAPI -I	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI -I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						95,22
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,40	6,49	30	8,44	70,90
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,46	40,67	30	52,87	24,32
Meta	3.			PORTA FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26, NARCO PERFIL METÁLICO 30X30, FECHADURA ALAVANCA DIMENSÕES CONFORME PLANTA-						8.782,73



13/6




EXTINCHAMA
EXTINTORES

COLOCADAS COMPLETA										
Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	11,45	484,00	30	629,20	7.204,34
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	34,35	23,84	30	30,99	1.064,51
Serviço	3.3.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	34,35	11,51	30	14,96	513,88
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						1.078,14
Serviço	4.1.	SINAPI -I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	21,00	39,49	30	51,34	1.078,14
TOTAL ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO EM R\$										13.495,00

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
E-mail: extinchama2009@hotmail.com

139

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 6	ESCOLA SÃO CONRADO - PIQUIRI 2º DISTRITO									
Meta	1.			ABRIGO GAS						5.090,33
Serviço	1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,71	85,17	30	110,72	300,05
Serviço	1.2.	SINAPI	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,16	126,02	30	163,83	517,70
Serviço	1.3.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,76	63,93	30	83,11	146,27
Serviço	1.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,52	29,11	30	37,84	435,92
Serviço	1.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,20	678,07	30	881,49	2.820,77
Serviço	1.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,32	11,51	30	14,96	94,55
Serviço	1.7.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	33,37	30	43,38	650,70
Serviço	1.8.	SINAPI -I	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	55,94	30	72,72	72,72
Serviço	1.9.	SINAPI -I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	39,73	30	51,65	51,65
Meta	2.			PORTAS FOLHAS DUPLA ABRIR PARA FORA						38,41
Serviço	2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	6,49	30	8,44	28,36
Serviço	2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,19	40,67	30	52,87	10,05
Meta	3.			PORTA FOLHA DUPLA ABRIR PARA FORA CHAPA FRIZADA 26. NARCO PERFIL METÁLICO 30X30, FECHADURA ALAVANCA DIMENSÕES CONFORME PLANTA-						829,06





COLOCADAS COMPLETA										
Serviço	3.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	4,62	11,51	30	14,96	69,12
Serviço	3.2.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	13,86	23,84	30	30,99	429,52
Serviço	3.3.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	13,86	18,34	30	23,84	330,42
Meta	4.			SINALIZAÇÃO PPCI						1.078,14
Serviço	4.1.	SINAPI -I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	21,00	39,49	30	51,34	1.078,14
TOTAL ESCOLA SÃO CONRADO EM R\$										7.035,94
VALOR TOTAL DO LOTE 01										85.294,44

Valor Total da Proposta: **R\$ 85.294,44 (Oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro Reais e quarenta e quatro centavos).**

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias, contados desta data.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

São Francisco de Assis, 14 de outubro de 2019.

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA - ME

CNPJ 08.427.697/0001-93

Vilson Amauri Soares de Soares – Sócio Proprietário

RG 5034996511 – CPF 577.740.640-87

EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA
 Rua Hipólito Campos, 441 – Bairro Vila Rica - 97700-000 - Santiago-RS
 Fone/Fax. 55-3251-1229 – Cnpj.08.427.697/0001-93 - I.Est.112/0074255
 E-mail: extinchama2009@hotmail.com